

PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE NEL COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS)					
IMPIANTI DI DEPURAZIONE					
ELENCO PREZZI					
	DENOMINAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	INTERVENTO	lavori dep	finanziamento	
1	DORIA	RIFACIMENTO LAMA DEFLETRICE CARROPONTE da eseguirsi mediante svuotamento della vasca, e rifacimento della lama in acciaio zincato con staffe e dimensioni uguali a quella esistente, compreso ponteggi ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	€ 2.000,00	REGIONE	
2	SPADELLE	RIPRISTINO CILINDRI DI CALMA E AIR-LIFT DEI 4 SEDIMENTATORI DORTMUND da eseguirsi mediante svuotamento delle vasche, prolungamento dei cilindri esistenti di almeno un metro da realizzare in acciaio zincato e comprensivi di telai portanti. Adeguamento della base di appoggio delle tubazioni nelle vaschette, mediante dissaldatura e risaldatura in sito indicato dalla direzione lavori, tali da non creare ostacoli ell'aspirazione dei fanghi. Murazione delle quattro tubazioni in polietilene nella vasca di ossidazione da eseguirsi con malta cementizia antiritiro. Il tutto compreso ponteggi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	€ 6.000,00	REGIONE	
4	LAGHI DI SIBARI	RIPARAZIONE N. DUE SOFFIANTI da eseguirsi mediante lo smontaggio, la sostituzione delle parti elettromeccaniche ammalorate o inefficienti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	€ 4.000,00	REGIONE	
		RIFACIMENTO LAMA RASCHIATRICE DECANTATORE da eseguirsi mediante svuotamento della vasca, rifacimento della lama in acciaio zincato di dimensioni e caratteristiche indicate dalla direzione lavori	€ 2.000,00	REGIONE	
		TOTALE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO					
	DENOMINAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO	INTERVENTO			
1	FREEDOM MARINA DI SIBARI	SOSTITUZIONE TUBI MANDATA E GUIDA, per n. due postazioni di elettropompe DN 80, tubazioni in acciaio zincato 2" e tubi mandata in polietilene DN 80 PN 16	€ 2.500,00	REGIONE	
2	F1 MARINA DI SIBARI	SOSTITUZIONE TUBI MANDATA E GUIDA, per n. due postazioni di elettropompe DN 80, tubazioni in acciaio zincato 2" e tubi mandata in polietilene DN 80 PN 16	€ 2.500,00	REGIONE	

3	VIA DELLE FERROVIE - SIBARI	SOSTITUZIONE TUBI MANDATA E GUIDA, per n. due postazioni di elettropompe DN 80, tubazioni in acciaio zincato 2" e tubi mandata in polietilene DN 80 PN 16	€ 2.500,00	REGIONE	
TOTALE			€ 7.500,00	€ 7.500,00	
QUADRO ECONOMICO					
			TOTALE	REGIONE	COMUNE
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI			€ 21.500,00	€ 19.476,69	€ 2.023,31
DI CUI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO			€ 21.078,43		
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 421,57		
IVA 10%			€ 2.150,00	€ 1.947,67	€ 202,33
TOTALE GENERALE			€ 23.650,00	€ 21.424,36	€ 2.225,64